

工 事 番 号			審 査 者	設 計 者
工 種	道路改良工事			
村道印田線雨水排水路整備工事				
路 線 名 称			適 用 歩 掛	令和07年 一般公共
施 工 箇 所			適 用 単 価	R08年6月北部5：金武町、宜野座村、恩納村南部
工 期			適 用 地 区	
工 事 準 拠 基 準			適 用 損 料	R07年7月建設機械等損料
			工 事 内 訳	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
道路改良工事	1	式				
土工	1	式				
掘削 障害有り 土質:土砂 オープンカット	130	m3			P 1 号	
床掘り 土質:土砂 切梁腹起式 標準	400	m3			P 2 号	
路床盛土 幅員2.5m未満	20	m3			P 3 号	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	240	m3			P 4 号	
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 標準 良好 DID無し 距離4.0km以下	240	m3			P 5 号	
排水工	1	式				
ボックスカルバート 据付 製品長2.0m/個 1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5	107.6	m			P 6 号	
ボックスカルバート (標準タイプ) B1400×H1400×L2000	30	個				
ボックスカルバート (グレーチングタイプ) B1400×H1400×L2000	15	個				
ボックスカルバート (短尺タイプ) B1400×H1400× (L750～L1350)	3	個				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ボックスカルバート（片斜長タイプ） B1400×H1400×片斜長	11	個				
翼壁 H=2.00m L=3.20m	1	式			代 1 号	
地盤改良工 ボックス基礎部	101	m			代 2 号	
地盤改良工 翼壁基礎部	1	式			代 3 号	
集水桝（1）	1	基			代 4 号	
集水桝（2）	1	基			代 5 号	
集水桝（3）	1	基			代 6 号	
集水桝（4）	1	基			代 7 号	
集水桝（5）	1	基			代 8 号	
集水桝（6）	1	基			代 9 号	
集水桝（7）	1	基			代 10 号	
集水桝（8）	1	基			代 11 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
集水桝 (9)	1	基			代 12 号	
管渠型側溝 300 OGタイプ	12	m			代 13 号	
管渠型埋設管 300	3	m			代 14 号	
管渠型埋設管 400	17	m			代 15 号	
管渠型埋設管 800	8	m			代 16 号	
塩ビ管 VP φ 150mm	1	m			代 17 号	
塩ビ管 VP φ 200mm	1	m			代 18 号	
塩ビ管 VP φ 250mm	2	m			代 19 号	
舗装工	1	式				
表層(車道・路肩部) 幅員1.4m以上3m以下 1層平均仕上厚50mm プライムコート PK-3	546	m2			P 7 号	
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整砕石	546	m2			P 8 号	
下層路盤(車道・路肩部) RC-40	546	m2			P 9 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
表層(車道・路肩部) 幅員1.4m以上3m以下 1層平均仕上厚50mm プライムコート PK-3	106	m2			P 7 号	
下層路盤(車道・路肩部) RC-40	106	m2			P 9 号	
人力舗設 平均舗装厚20cm未満	9	m2			施 1 号	
溶接金網 (G3551) 径 6.0×150×150	9	m ²				
下層路盤(車道・路肩部) RC-40	9	m2			P 9 号	
区画線工・設置 熔融式・手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm	61	m			施 2 号	
区画線工・設置 熔融式・手動 矢印・記号・文字 15cm換算 塗布厚1.5mm	0.4	m			施 3 号	
付帯工	1	式				
地先境界ブロック 設置 基礎砕石有 A種(120×120×600)	83	m			P 10 号	
防護柵設置工(ガードパイプ) 塗装 Gp-Cp -2E	40	m			施 4 号	
防護柵設置工(ガードレール) 塗装 Gr-C -4E	4	m			施 5 号	
防護柵(横断・転落防止柵) 設置 コンクリート建込 支柱間隔3m	6	m			施 6 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
張りコンクリート打設工（防草コンクリート） （人力打設）24-8-20W/Cmax=60%	46	m ²			施 7 号	
既設階段復旧	1	式			代 20 号	
取壊し・撤去工	1	式				
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工	65	m3			施 8 号	
処分費 コンクリート(有筋) (株)森岡産業	65	m3				
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物 DID区間無し 機械積込	65	m3			P 11 号	
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工	36	m3			施 9 号	
処分費 コンクリート(無筋) (株)森岡産業	36	m3				
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物 DID区間無し 機械積込	36	m3			P 12 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装 騒振対策不要 積込有り 舗装厚15cm以下	571	m2			P 13 号	
処分費 アスコン廃材（掘削） 大成ロテック(株)	29	m3				
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 機械積込:騒対不要(厚15cm超)又は騒対必要	29	m3			P 14 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	56	m			P 15 号	
舗装版切断 コンクリート舗装版 コンクリート舗装版厚15cm以下	7	m			P 16 号	
防護柵撤去工(ガードパイプ) 塗装 Gp-Cp -2E	44	m			施 10 号	
防護柵撤去工(ガードレール) Gr-C-4E	80	m			施 11 号	
防護柵(横断・転落防止柵) 撤去 土中建込 支柱間隔3m	19	m			施 12 号	
地先境界ブロック撤去 処分	39	m			P 17 号	
管(函)渠型側溝 撤去 内径(内空幅):200mm以上300mm以下	9	m			P 18 号	
管(函)渠型側溝 撤去 内径(内空幅):300mmを超え400mm以下	18	m			P 19 号	
仮設工	1	式				
建込み簡易土留め 幅2.790m 深2.230m L=86.700m	1	式			代 21 号	
ポンプ運転 据付・撤去	1	式			代 22 号	
大型土のう 製作・設置・撤去	1	式			代 23 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				
仮設材等の運搬 製品長12m以内	1	式			施 31 号	
技術管理費	1	式				
平板載荷試験	1	箇所				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費計	1	式				
現場管理費率分	1	式				

代 価 表 一 覧 表

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
翼壁 H=2.00m L=3.20m		式			代 1 号	
地盤改良工 ボックス基礎部		m			代 2 号	
地盤改良工 翼壁基礎部		式			代 3 号	
集水桝 (1)		基			代 4 号	
集水桝 (2)		基			代 5 号	
集水桝 (3)		基			代 6 号	
集水桝 (4)		基			代 7 号	
集水桝 (5)		基			代 8 号	
集水桝 (6)		基			代 9 号	
集水桝 (7)		基			代 10 号	
集水桝 (8)		基			代 11 号	
集水桝 (9)		基			代 12 号	

代 価 表 一 覧 表

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
管渠型側溝 300 OGタイプ		m			代 13 号	
管渠型埋設管 300		m			代 14 号	
管渠型埋設管 400		m			代 15 号	
管渠型埋設管 800		m			代 16 号	
塩ビ管 VP φ 150mm		m			代 17 号	
塩ビ管 VP φ 200mm		m			代 18 号	
塩ビ管 VP φ 250mm		m			代 19 号	
既設階段復旧		式			代 20 号	
建込み簡易土留め 幅2.790m 深2.230m L=86.700m		式			代 21 号	
ポンプ運転 据付・撤去		式			代 22 号	
大型土のう 製作・設置・撤去		式			代 23 号	

[illegible][illegible][illegible][illegible]

【 第 2 号 代価表 】						
地盤改良工 ボックス基礎部					10 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ジオテキスタイル GT150-I W4900	89.67	m2				
固定ピン D10×200	50	本				
型枠 一般型枠 均しコンクリート	8	m2			P 21 号	
割栗石 5～15cm内外 黒石	8.6	m3				
路床盛土 幅員2.5m未満	8.6	m3			P 3 号	
普通作業員 (昼間)	1.17	人				
計						
単位当たり						

【 第 3 号 代価表 】						
地盤改良工 翼壁基礎部					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ジオテキスタイル GT300-I W4900	56.84	m2				
固定ピン D10×200	28	本				
型枠 一般型枠 均しコンクリート	6	m2			P 21 号	
割栗石 5～15cm内外 黒石	4.4	m3				
路床盛土 幅員2.5m未満	4.4	m3			P 3 号	
普通作業員 (昼間)	0.74	人				
計						
単位当たり						

[illegible]

【 第 5 号 代価表 】	
集水桧 (2)	1 基 当り

[illegible][illegible]

[illegible]

【 第 6 号 代価表 】	
集水桧 (3)	1 基 当り

[illegible][illegible]

[illegible]

集水桷 (7)

1 基 当 り

[illegible]

【 第 11 号 代価表 】	
集水桧 (8)	1 基 当り

【 第 11 号 代価表 】	
集水桧 (8)	1 基 当り

【 第 11 号 代価表 】	
集水桧 (8)	1 基 当り

[illegible]

【 第 12 号 代価表 】	
集水桝 (9)	1 基 当り

【 第 12 号 代価表 】	
集水桝 (9)	1 基 当り

【 第 12 号 代価表 】	
集水桝 (9)	1 基 当り

[illegible]

[illegible]

管渠型側溝 300 OGタイプ

10 m 当り

[illegible]

[illegible]

管渠型埋設管 300

10	m 当り
----	------

[illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible]

管渠型埋設管 800

10	m 当り
----	------

[illegible]

[illegible]

塩ビ管 VP ϕ 150mm

10	m 当り
----	------

[illegible]

[illegible]

塩ビ管 VP ϕ 200mm

10	m 当り
----	------

[illegible]

[illegible]

塩ビ管 VP ϕ 250mm

10 m 当り

[illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible]

建込み簡易土留め 幅2.790m 深2.230m L=86.700m

1 式 当 り

[illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible]

【 第 23 号 代価表 】	大型土のう 製作・設置・撤去	1	式 当り
----------------	----------------	---	------

【 第 23 号 代価表 】	大型土のう 製作・設置・撤去	1	式 当り
----------------	----------------	---	------

【 第 23 号 代価表 】	大型土のう 製作・設置・撤去	1	式 当り
----------------	----------------	---	------

[illegible]

施 工 単 価 表 一 覧 表

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
人力舗設 平均舗装厚20cm未満		m2			施 1 号	
区画線工・設置 溶融式・手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm		m			施 2 号	
区画線工・設置 溶融式・手動 矢印・記号・文字 15cm換算 塗布厚1.5mm		m			施 3 号	
防護柵設置工(ガードパイプ) 塗装 Gp-Cp -2E		m			施 4 号	
防護柵設置工(ガードレール) 塗装 Gr-C -4E		m			施 5 号	
防護柵(横断・転落防止柵) 設置 コンクリート建込 支柱間隔3m		m			施 6 号	
張りコンクリート打設工 (防草コンクリート) (人力打設) 24-8-20W/Cmax=60%		m ²			施 7 号	
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工		m3			施 8 号	
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工		m3			施 9 号	
防護柵撤去工(ガードパイプ) 塗装 Gp-Cp -2E		m			施 10 号	
防護柵撤去工(ガードレール) Gr-C-4E		m			施 11 号	
防護柵(横断・転落防止柵) 撤去 土中建込 支柱間隔3m		m			施 12 号	

施 工 単 価 表 一 覧 表

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし		枚			施 13 号	
排水構造物 蓋版 40超え170kg以下 再利用撤去なし		枚			施 14 号	
排水構造物 U型側溝 L=2000		m			施 15 号	
建込み工 掘削深(H)2.23m		m			施 16 号	
引抜工 掘削深(H)2.23m		m			施 17 号	
建込み工賃料算定 規格名(深さ)2.5m 3.0m未満		式			施 18 号	
ポンプ運転 揚程10m 作業時排水 排水量 0以上120m3/h未満		日			施 19 号	
ポンプ据付・撤去		箇所			施 20 号	
大型土のう工 製作 ー3m≦H≦2m		袋			施 21 号	
大型土のう工 設置(再設置含む) 作業半径 6m以下 ー3m≦H≦2m		袋			施 22 号	
大型土のう工 撤去 作業半径 6m以下 ー3m≦H≦2m		袋			施 23 号	
排出ガス対策型 バックホ運転 油圧式クローラ型 平0.2m3(2次) 割増なし		h			施 24 号	

施 工 単 価 表 一 覧 表

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
水中ポンプ運転(工事用) 口径200mm 揚程10m		日			施 25 号	
発動発電機運転 排出ガス対策 45KVA		日			施 26 号	
バックホウ運転 クローラ型 クレーン付・山0.8m3(平0.6) 2.9t吊		日			施 27 号	
バックホウ運転 クローラ型 後方超小旋回・山0.45m3(0.35)2.9t吊		日			施 28 号	
バックホウ運転 クローラ型 クレーン付・山0.8m3(平0.6) 2.9t吊		日			施 29 号	
バックホウ運転 クローラ型 クレーン付・山0.8m3(平0.6) 2.9t吊		日			施 30 号	
仮設材等の運搬 製品長12m以内		式			施 31 号	

[illegible][illegible][illegible][illegible]

【 第 2 号 施工単価表 】						
区画線工・設置 溶融式・手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm					1,000	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線工 昼間施工 [手間のみ] 溶融式(手動) 実線 15 c m 制約なし	1,000	m				
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15～18 白	570	kg				定:1
ガラスビーズ 1号 (0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm)	25	kg				定:1
接着用プライマー 区画線用	25	kg				定:1
軽油		L				定:1
諸雑費		%				参:1
諸雑費	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 3 号 施工単価表 】						
区画線工・設置 溶融式・手動 矢印・記号・文字 15cm換算 塗布厚1.5mm						1,000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線工 昼間施工 [手間のみ] 溶融式 矢印記号文字15cm換算 制約なし	1,000	m				
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15～18 白	570	kg				定:1
ガラスビーズ 1号 (0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm)	25	kg				定:1
接着用プライマー 区画線用	25	kg				定:1
軽油		L				定:1
諸雑費		%				参:1
諸雑費	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 4 号 施工単価表 】		
防護柵設置工(ガードパイプ) 塗装 Gp-Cp -2E	1	m 当り

【 第 4 号 施工単価表 】		
防護柵設置工(ガードパイプ) 塗装 Gp-Cp -2E	1	m 当り

【 第 4 号 施工単価表 】		
防護柵設置工(ガードパイプ) 塗装 Gp-Cp -2E	1	m 当り

[illegible]

【 第 5 号 施工単価表 】		
防護柵設置工(ガードレール) 塗装 Gr-C -4E	1	m 当り

【 第 5 号 施工単価表 】		
防護柵設置工(ガードレール) 塗装 Gr-C -4E	1	m 当り

【 第 5 号 施工単価表 】		
防護柵設置工(ガードレール) 塗装 Gr-C -4E	1	m 当り

[illegible]

【 第 6 号 施工単価表 】	
防護柵(横断・転落防止柵) 設置 コンクリート建込 支柱間隔3m	1 m 当り

【 第 6 号 施工単価表 】		
防護柵(横断・転落防止柵) 設置 コンクリート建込 支柱間隔3m	1	m 当り

【 第 6 号 施工単価表 】	
防護柵(横断・転落防止柵) 設置 コンクリート建込 支柱間隔3m	1 m 当り

[illegible]

[illegible]

張りコンクリート打設工（防草コンクリート）（人力打設） 24-8-20W/Cmax=60%

100 m² 当り

[illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible]

【 第 10 号 施工単価表 】		
防護柵撤去工(ガードパイプ) 塗装 Gp-Cp -2E	1	m 当り

【 第 10 号 施工単価表 】		
防護柵撤去工(ガードパイプ) 塗装 Gp-Cp -2E	1	m 当り

【 第 10 号 施工単価表 】		
防護柵撤去工(ガードパイプ) 塗装 Gp-Cp -2E	1	m 当り

[illegible]

【 第 11 号 施工単価表 】		
防護柵撤去工(ガードレール) Gr-C-4E	1	m 当り

【 第 11 号 施工単価表 】		
防護柵撤去工(ガードレール) Gr-C-4E	1	m 当り

【 第 11 号 施工単価表 】		
防護柵撤去工(ガードレール) Gr-C-4E	1	m 当り

[illegible]

【第 12 号 施工单価表】					
	防護柵(横断・転落防止柵)撤去 土中建込 支柱間隔3m	1	m	当り	

【 第 12 号 施工单価表 】	
防護柵(横断・転落防止柵) 撤去 土中建込 支柱間隔3m	1 m 当り

【 第 12 号 施工单価表 】	
防護柵(横断・転落防止柵) 撤去 土中建込 支柱間隔3m	1 m 当り

[illegible]

【 第 13 号 施工単価表 】		
排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし	1	枚 当り

【 第 13 号 施工単価表 】		
排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし	1	枚 当り

【 第 13 号 施工単価表 】		
排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし	1	枚 当り

[illegible]

【 第 14 号 施工単価表 】		
排水構造物 蓋版 40超え170kg以下 再利用撤去なし	1	枚 当り

【 第 14 号 施工単価表 】		
排水構造物 蓋版 40超え170kg以下 再利用撤去なし	1	枚 当り

【 第 14 号 施工単価表 】		
排水構造物 蓋版 40超え170kg以下 再利用撤去なし	1	枚 当り

[illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible]

建込み工 掘削深(H) 2.23m

10 m 当り

[illegible]

【 第 17 号 施工单価表 】			
引拔工 掘削深(H)2.23m		10	m 当り

【 第 17 号 施工单価表 】			
引拔工 掘削深(H)2.23m		10	m 当り

【 第 17 号 施工单価表 】			
引拔工 掘削深(H)2.23m		10	m 当り

[illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible]

【第 19 号 施工単価表】					
	ポンプ運転	揚程10m	作業時排水	排水量 0以上120m ³ /h未満	1 日 当り

[illegible]

【 第 21 号 施工単価表 】						
大型土のう工 製作 -3m≦H≦2m						10 袋 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)		人				定:1
特殊作業員 (昼間)		人				定:1
普通作業員 (昼間)		人				定:1
大型土のう	10	袋				
バックホウ運転 クローラ型 後方超小旋回・山0.45m3(0.35)2.9t吊		日			施 28 号	
諸雑費		%				参:1
諸雑費	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 22 号 施工単価表 】 大型土のう工 設置(再設置含む) 作業半径 6m以下 $-3m \leq H \leq 2m$ 10 袋 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)		人				定:1
特殊作業員 (昼間)		人				定:1
普通作業員 (昼間)		人				定:1
バックホウ運転 クローラ型 クレーン付・山0.8m3(平0.6) 2.9t吊		日			施 29 号	
諸雑費		%				参:1
諸雑費	1	式				
計						
単位当たり						

[illegible][illegible][illegible][illegible]

【 第 24 号 施工単価表 】		
排出ガス対策型 バックホウ運転 油圧式クローラ型 平0.2m3(2次) 割増なし	1	h 当り

【 第 24 号 施工単価表 】		
排出ガス対策型 バックホウ運転 油圧式ローラ型 平0.2m3(2次) 割増なし	1	h 当り

【 第 24 号 施工単価表 】		
排出ガス対策型 バックホウ運転 油圧式クローラ型 平0.2m3(2次) 割増なし	1	h 当り

[illegible]

[illegible]

【 第 25 号 施工単価表 】	
水中ポンプ 運転(工事用) 口径200mm 揚程10m	1 日 当り

【 第 25 号 施工単価表 】	
水中ポンプ 運転(工事用) 口径200mm 揚程10m	1 日 当り

[illegible]

【 第 26 号 施工単価表 】	
発動発電機運転 排出ガス対策 45KVA	1 日 当り

【 第 26 号 施工単価表 】	
発動発電機運転 排出ガス対策 45KVA	1 日 当り

【 第 26 号 施工単価表 】	
発動発電機運転 排出ガス対策 45KVA	1 日 当り

[illegible]

【 第 27 号 施工単価表 】	
バックホウ運転 クロー型 クレーン付・山0.8m3(平0.6) 2.9t吊	1 日 当り

【 第 27 号 施工単価表 】	
バックホウ運転 クロー型 クレーン付・山0.8m3(平0.6) 2.9t吊	1 日 当り

【 第 27 号 施工単価表 】	
バックホウ運転 クロー型 クレーン付・山0.8m3(平0.6) 2.9t吊	1 日 当り

[illegible]

[illegible]

【 第 28 号 施工単価表 】	バックホウ運転 クラウ型 後方超小旋回・山0.45m3(0.35)2.9t吊	1	日 当り
------------------	--	---	------

【 第 28 号 施工単価表 】	
バックホウ運転 クラウ型 後方超小旋回・山0.45m3(0.35)2.9t吊	1 日 当り

[illegible]

【 第 29 号 施工単価表 】	
バックホウ運転 クラウ型 クレーン付・山0.8m3(平0.6) 2.9t吊	1 日 当り

【 第 29 号 施工単価表 】	
バックホウ運転 クラウ型 クレーン付・山0.8m3(平0.6) 2.9t吊	1 日 当り

【 第 29 号 施工単価表 】	
バックホウ運転 クラウ型 クレーン付・山0.8m3(平0.6) 2.9t吊	1 日 当り

[illegible]

【 第 30 号 施工単価表 】	
バックホウ運転 クロー型 クレーン付・山0.8m3(平0.6) 2.9t吊	1 日 当り

【 第 30 号 施工単価表 】	
バックホウ運転 クロー型 クレーン付・山0.8m3(平0.6) 2.9t吊	1 日 当り

【 第 30 号 施工単価表 】	
バックホウ運転 クロー型 クレーン付・山0.8m3(平0.6) 2.9t吊	1 日 当り

[illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible]

施工パッケージ一覧表

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
掘削 障害有り 土質:土砂 オープンカット		m3			P 1 号	
床掘り 土質:土砂 切梁腹起式 標準		m3			P 2 号	
路床盛土 幅員2.5m未満		m3			P 3 号	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満		m3			P 4 号	
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 標準 良好 DID無し 距離4.0km以下		m3			P 5 号	
ボックスカルバート 据付 製品長2.0m/個 1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5		m			P 6 号	
表層(車道・路肩部) 幅員1.4m以上3m以下 1層平均仕上厚50mm フライムコート PK-3		m2			P 7 号	
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整砕石		m2			P 8 号	
下層路盤(車道・路肩部) RC-40		m2			P 9 号	
地先境界ブロック 設置 基礎砕石有 A種(120×120×600)		m			P 10 号	
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物 DID区間無し 機械積込		m3			P 11 号	
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物 DID区間無し 機械積込		m3			P 12 号	

施工パッケージ一覧表

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装 騒振対策不要 積込有り 舗装厚15cm以下		m2			P 13 号	
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 機械積込:騒対不要(厚15cm超)又は騒対必要		m3			P 14 号	
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下		m			P 15 号	
舗装版切断 コンクリート舗装版 コンクリート舗装版厚15cm以下		m			P 16 号	
地先境界ブロック撤去 処分		m			P 17 号	
管(函)渠型側溝 撤去 内径(内空幅):200mm以上300mm以下		m			P 18 号	
管(函)渠型側溝 撤去 内径(内空幅):300mmを超え400mm以下		m			P 19 号	
重力式擁壁 延長無し 2.0m以上5.0m以下 一般養生		m3			P 20 号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート		m2			P 21 号	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) コンクリート使用量0.26m3を超え0.28m3以下		箇所			P 22 号	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) コンクリート使用量0.36m3を超え0.38m3以下		箇所			P 23 号	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) コンクリート使用量0.38m3を超え0.40m3以下		箇所			P 24 号	

施工パッケージ一覧表

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) コンクリート使用量0.34m3を超え0.36m3以下		箇所			P 25 号	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) コンクリート使用量0.30m3を超え0.32m3以下		箇所			P 26 号	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) コンクリート使用量1.15m3を超え1.22m3以下		箇所			P 27 号	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) コンクリート使用量0.22m3を超え0.24m3以下		箇所			P 28 号	
管(函)渠型側溝 据付 内径(内空幅):200mm以上300mm以下		m			P 29 号	
管(函)渠型側溝 据付 内径(内空幅):200mm以上300mm以下		m			P 30 号	
管(函)渠型側溝 据付 内径(内空幅):300mmを超え400mm以下		m			P 31 号	
暗渠排水管 据付 直管 呼び径:50～150mm		m			P 32 号	
暗渠排水管 据付 直管 呼び径:200～400mm		m			P 33 号	
コンクリート 小型 一般養生		m3			P 34 号	
型枠 一般型枠 小型構造物		m2			P 35 号	
基礎碎石 RC-40		m2			P 36 号	

【 第 1 号 施工パッケージ 】					
掘削 障害有り 土質:土砂 オープンカット				1 m3 当り	
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	42.72				
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・排(3次) 標準バケット容量(山積0.8/平積0.6m3)	42.72				
【労務】	37.91				
運転手 (特殊)(昼間)	37.91				
【材料】	19.37				
軽油	19.37				
【端数調整】					
[条件] [X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Z2] = 1.000	機械損料補正係数			
[Z1] = 1.000 労務補正係数	[J02] = 1 施工方法 オープンカット				
[J01] = 1 土質 土砂	[J03] = 2 押土の有無 無し				
[J05] = 3 施工数量 5,000m3未満	[J04] = 2 障害の有無 有り				

【 第 2 号 施工パッケージ 】						1	m3 当り
床掘り 土質:土砂 切梁腹起式 標準							
名 称 ・ 規 格		構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】		12.72					
バックホウ賃料 [クローラ型]0.8m3		12.72					
【労務】		73.89					
普通作業員 (昼間)		43.40					
運転手 (特殊)(昼間)		30.49					
【材料】		13.39					
軽油		13.39					
【端数調整】							
[条件] [Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり		[X1] = 1	作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				
[Z1] = 1.000 労務補正係数		[J02] = 1	施工方法 標準				
[J01] = 1 土質 土砂		[J04] = 2	障害の有無 有り				
[J03] = 4 土留方式の種類 切梁腹起式							

【 第 3 号 施工パッケージ 】 路床盛土 幅員2.5m未満						1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】	0.76						
振動ローラ賃料[ハンドガイド式] 質量0.8～1.1t	0.76						
【労務】	98.98						
普通作業員 (昼間)	89.34						
特殊作業員 (昼間)	9.64						
【材料】	0.26						
軽油	0.26						
【端数調整】							
[条件] [X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)							
[Z1] = 1.000 労務補正係数							

【 第 4 号 施工パッケージ 】 埋戻し 最大埋戻幅1m未満 1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	8.95				
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低・排2014年] 標準バケット容量(山積0.45/平積0.35m3)	8.37				
タンパ賃料 60～80kg	0.58				
【労務】	87.50				
普通作業員 (昼間)	53.26				
特殊作業員 (昼間)	25.42				
運転手 (特殊)(昼間)	8.82				
【材料】	3.55				
軽油	2.72				
ガソリン レギュラー	0.83				
【端数調整】					
[条件] [Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり	[Z1] = 1.000	労務補正係数			

[illegible]

【 第 5 号 施工パッケージ 】					
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 標準 良好 DID無し 距離4.0km以下					1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	44.67				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	44.67				
【労務】	40.44				
運転手 (一般)(昼間)	40.44				
【材料】	14.89				
軽油	14.89				
【端数調整】					
[条件] [X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Z1] = 1.000	労務補正係数			
[Z2] = 1.000 機械損料補正係数	[K01] = 1 路面状況 良好				
[J04] = 1 DID区間の有無 無し	[J05] = 7 運搬距離 4.0km以下				
[J01] = 1 土砂等発生現場 標準	[J02] = 1 積込機種・規格 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3)				
[J03] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)					

【 第 6 号 施工パッケージ 】					
ボックスカルバート 据付 製品長2.0m/個 1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5					1 m 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	3.01				
ラフテレーンクレーン賃料 [油圧伸縮ジブ型]25t吊	1.49				
その他(機械)					
【労務】	13.20				
普通作業員 (昼間)	3.30				
世話役 (一般土木)(昼間)	1.69				
特殊作業員 (昼間)	1.54				
その他(労務)					
【材料】	83.79				
ボックスカルバート RC B1500×H1500×L2000 T-25 土被り0.2-3.0m	83.79				
【端数調整】					
[条件] [Z1] = 1.000 労務補正係数	[J03] = 4	内空幅・内空高(m)	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5		

【 第 6 号 施工パッケージ 】	(続 き)	
ボックスカルバート 据付 製品長2.0m/個	1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5	1 m 当り

【 第 6 号 施工パッケージ 】	(続 き)
ボックスカルバート 据付 製品長2.0m/個 1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5	1 m 当り

【 第 6 号 施工パッケージ 】	(続 き)
ボックスカルバート 据付 製品長2.0m/個 1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5	1 m 当り

【 第 6 号 施工パッケージ 】	(続 き)	
ボックスカルバート 据付 製品長2.0m/個	$1.25 < B \leq 2.5$ $1.25 < H \leq 2.5$	1 m 当り

[illegible]

【 第 7 号 施工パッケージ 】					
表層(車道・路肩部) 幅員1.4m以上3m以下 1層平均仕上厚50mm フライコート PK-3					
1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	1.62				
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m	1.04				
振動ローラ賃料(搭乗式コンバインド型) 3～4t	0.21				
タイヤローラ賃料 質量3～4t	0.19				
その他(機械)					
【労務】	14.97				
普通作業員 (昼間)	5.11				
運転手 (特殊)(昼間)	3.49				
特殊作業員 (昼間)	3.41				
世話役 (一般土木)(昼間)	1.24				
その他(労務)					
【材料】	83.41				

【 第 7 号 施工パッケージ 】						(続 き)		
表層(車道・路肩部) 幅員1.4m以上3m以下 1層平均仕上厚50mm プライムコート PK-3						1	m2 当り	
名 称 ・ 規 格				構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
アスファルト合材 密粒度(20mm)				76.32				
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用				6.78				
軽油				0.28				
その他(材料)								
【端数調整】								
[条件]								
[K01] = T0006160 アスファルト混合物				[K05] = T0006080 アスファルト乳剤規格				
[J04] = 2 瀝青材料種類 プライムコート PK-3				[J03] = 1 材料 密粒度アスコン(20)				
[J01] = 3 平均幅員 1.4m以上3.0m以下				[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				
[Z1] = 1.000 労務補正係数				[J02] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚				
[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり								

【 第 8 号 施工パッケージ 】					
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整砕石				1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	11.57				
モータブレーダ〔土工用・排対型(2014年規制)〕 ブレード幅3.1m	7.99				
ロードローラ賃料(マカダム) 10～12t	1.00				
タイヤローラ賃料 質量13～14t (排2011、2014・超低含)	0.99				
その他(機械)					
【労務】	37.08				
運転手 (特殊)(昼間)	16.31				
普通作業員 (昼間)	5.97				
特殊作業員 (昼間)	5.32				
世話役 (一般土木)(昼間)	4.37				
その他(労務)					
【材料】	51.35				

[illegible]

【 第 9 号 施工パッケージ 】					
下層路盤(車道・路肩部) RC-40				1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	5.72				
モータブレード〔土工用・排対型(2014年規制)〕 ブレード幅3.1m	3.95				
ロードローラ賃料(マカダム) 10～12t	0.49				
タイヤローラ賃料 質量13～14t (排2011、2014・超低含)	0.49				
その他(機械)					
【労務】	18.33				
運転手 (特殊)(昼間)	8.06				
普通作業員 (昼間)	2.95				
特殊作業員 (昼間)	2.63				
世話役 (一般土木)(昼間)	2.16				
その他(労務)					
【材料】	75.95				

[illegible]

【 第 10 号 施工パッケージ 】 地先境界ブロック 設置 基礎砕石有 A種(120×120×600) 1 m 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	0.47				
バックホウ賃料 [クローラ型]0.8m3	0.47				
【労務】	77.75				
普通作業員 (昼間)	34.20				
世話役 (一般土木)(昼間)	19.62				
特殊作業員 (昼間)	18.56				
運転手 (特殊)(昼間)	1.33				
その他(労務)					
【材料】	21.78				
地先境界ブロック JISA5371附2 A 120mm×120mm×600mm	20.31				
再生クラッシャーラン RC-40	1.03				
軽油	0.44				

[illegible]

【 第 11 号 施工パッケージ 】					
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物 DID区間無し 機械積込				1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	40.77				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	40.77				
【労務】	44.82				
運転手 (一般)(昼間)	44.82				
【材料】	14.41				
軽油	14.41				
【端数調整】					
[条件] [K01] = 1 路面状況 良好	[Z1] = 1.000	労務補正係数			
[Z2] = 1.000 機械損料補正係数	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				
[J03] = 1 DID区間の有無 無し	[J04] = 8 運搬距離 23.2km以下				
[J01] = 2 殻発生作業 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし	[J02] = 1 積込工法区分 機械積込				

【 第 12 号 施工パッケージ 】					
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物 DID区間無し 機械積込				1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	40.77				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	40.77				
【労務】	44.82				
運転手 (一般)(昼間)	44.82				
【材料】	14.41				
軽油	14.41				
【端数調整】					
[条件] [K01] = 1 路面状況 良好	[Z1] = 1.000	労務補正係数			
[Z2] = 1.000 機械損料補正係数	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				
[J03] = 1 DID区間の有無 無し	[J04] = 8 運搬距離 23.2km以下				
[J01] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし	[J02] = 1 積込工法区分 機械積込				

【 第 13 号 施工パッケージ 】					
舗装版破碎 アスファルト舗装 騒振対策不要 積込有り 舗装厚15cm以下				1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	12.85				
バックホウ(クローラ型)後方超小旋回・超低騒音 山積0.45m3(平積0.35m3)	12.85				
【労務】	81.24				
世話役 (一般土木)(昼間)	29.54				
運転手 (特殊)(昼間)	27.52				
普通作業員 (昼間)	24.18				
【材料】	5.91				
軽油	5.91				
【端数調整】					
[条件]					
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[J06] = 1 積込作業の有無 有り				
[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり	[Z1] = 1.000 労務補正係数				
[J02] = 1 障害等の有無 無し	[J01] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版				
[J03] = 1 騒音振動対策 不要	[J04] = 4 舗装版厚 15cm以下				

【 第 14 号 施工パッケージ 】					
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 機械積込:騒対不要(厚15cm超)又は騒対必要					1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	44.05				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	44.05				
【労務】	39.87				
運転手 (一般)(昼間)	39.87				
【材料】	16.08				
軽油	16.08				
【端数調整】					
[条件]					
[K01] = 1 路面状況 良好	[Z1] = 1.000	労務補正係数			
[Z2] = 1.000 機械損料補正係数	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				
[J03] = 1 DID区間の有無 無し	[J01] = 3 殻発生作業 舗装版破碎				
[J02] = 2 積込工法区分 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm超)又は(騒	[J05] = 11 運搬距離 19.5km以下				

【 第 15 号 施工パッケージ 】						1	m 当り
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下							
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】	15.05						
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級プレート 径 φ 56cm	10.24						
その他(機械)							
【労務】	58.43						
特殊作業員 (昼間)	19.96						
世話役 (一般土木)(昼間)	10.88						
普通作業員 (昼間)	8.92						
その他(労務)							
【材料】	26.52						
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ	22.39						
ガソリン レギュラー	2.81						
その他(材料)							

[illegible]

【 第 16 号 施工パッケージ 】					
舗装版切断 コンクリート舗装版 コンクリート舗装版厚15cm以下				1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	13. 11				
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級ブレード 径 φ 56cm	8. 92				
その他(機械)					
【労務】	50. 94				
特殊作業員 (昼間)	17. 37				
世話役 (一般土木)(昼間)	9. 50				
普通作業員 (昼間)	7. 79				
その他(労務)					
【材料】	35. 95				
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ	32. 35				
ガソリン レギュラー	2. 45				
その他(材料)					

[illegible]

【 第 17 号 施工パッケージ 】 地先境界ブロック撤去 処分						1	m 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】	4. 20						
超小旋回バックホウ賃料 [クローラ型]0. 22m3	4. 20						
【労務】	94. 24						
普通作業員 (昼間)	47. 88						
世話役 (一般土木) (昼間)	19. 46						
運転手 (特殊) (昼間)	18. 15						
その他 (労務)							
【材料】	1. 56						
軽油	1. 56						
【端数調整】							
[条件] [Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり	[Z1] = 1. 000	労務補正係数					
[J01] = 1 再利用区分 処分	[X1] = 1	作業時間帯 昼間 (亜熱帯割増有)					

【 第 18 号 施工パッケージ 】 管(函)渠型側溝 撤去 内径(内空幅):200mm以上300mm以下 1 m 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	7.05				
バックホウ賃料 [クローラ型クレーン付]0.28m3 吊1.7t	6.30				
その他(機械)					
【労務】	88.35				
普通作業員 (昼間)	25.92				
世話役 (一般土木)(昼間)	23.69				
運転手 (特殊)(昼間)	22.08				
特殊作業員 (昼間)	7.20				
その他(労務)					
【材料】	4.60				
軽油	4.11				
その他(材料)					

【 第 18 号 施工パッケージ 】

(続 き)

管(函)渠型側溝 撤去 内径(内空幅):200mm以上300mm以下

1	m 当り
---	------

[illegible]

【 第 19 号 施工パッケージ 】 管(函)渠型側溝 撤去 内径(内空幅):300mmを超え400mm以下 1 m 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	5.08				
バックホウ賃料 [クローラ型クレーン付]0.28m3 吊1.7t	4.54				
その他(機械)					
【労務】	91.61				
普通作業員 (昼間)	32.71				
世話役 (一般土木)(昼間)	22.78				
運転手 (特殊)(昼間)	15.92				
特殊作業員 (昼間)	10.39				
その他(労務)					
【材料】	3.31				
軽油	2.96				
その他(材料)					

【 第 19 号 施工パッケージ 】	(続 き)
管(函)渠型側溝 撤去 内径(内空幅):300mmを超え400mm以下	1 m 当り

【 第 19 号 施工パッケージ 】	(続 き)	
管(函)渠型側溝 撤去	内径(内空幅):300mmを超え400mm以下	1 m 当り

【 第 19 号 施工パッケージ 】	(続 き)	
管(函)渠型側溝 撤去	内径(内空幅):300mmを超え400mm以下	1 m 当り

【 第 19 号 施工パッケージ 】	(続 き)
管(函)渠型側溝 撤去 内径(内空幅):300mmを超え400mm以下	1 m 当り

[illegible]

【 第 20 号 施工パッケージ 】					
重力式擁壁 延長無し 2.0m以上5.0m以下 一般養生					1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	6.20				
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	4.49				
その他(機械)					
【労務】	60.04				
型枠工 (昼間)	14.03				
普通作業員 (昼間)	13.46				
世話役 (一般土木)(昼間)	9.96				
運転手 (特殊)(昼間)	2.27				
その他(労務)					
【材料】	33.76				
生コンクリート 21-8-40W/Cmax=60%Cmin=230kg	32.99				
軽油	0.56				

[illegible]

【 第 21 号 施工パッケージ 】					
型枠 一般型枠 均しコンクリート				1 m2 当り	
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】	100.00				
型枠工 (昼間)	58.78				
普通作業員 (昼間)	19.90				
世話役 (一般土木) (昼間)	6.07				
その他 (労務)					
【端数調整】					
[条件]					
[Z1] = 1.000 労務補正係数	[X1] = 1	作業時間帯 昼間 (亜熱帯割増有)			
[J01] = 1 型枠の種類 一般型枠	[J02] = 5	構造物の種類 均しコンクリート			

【 第 22 号 施工パッケージ 】					
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) コンクリート使用量0.26m3を超え0.28m3以下					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	0.08				
バックホウ賃料 [クローラ型]0.8m3	0.08				
【労務】	88.09				
型枠工 (昼間)	34.79				
普通作業員 (昼間)	29.29				
世話役 (一般土木)(昼間)	11.31				
特殊作業員 (昼間)	1.81				
その他(労務)					
【材料】	11.83				
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	11.48				
軽油	0.08				
その他(材料)					

[illegible]

【 第 23 号 施工パッケージ 】					
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) コンクリート使用量0.36m3を超え0.38m3以下					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	0.08				
バックホウ賃料 [クローラ型]0.8m3	0.08				
【労務】	86.77				
型枠工 (昼間)	33.81				
普通作業員 (昼間)	29.10				
世話役 (一般土木)(昼間)	11.26				
特殊作業員 (昼間)	1.97				
その他(労務)					
【材料】	13.15				
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	12.82				
軽油	0.07				
その他(材料)					

[illegible]

【 第 24 号 施工パッケージ 】					
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) コンクリート使用量0.38m3を超え0.40m3以下					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	0.08				
バックホウ賃料 [クローラ型]0.8m3	0.08				
【労務】	86.56				
型枠工 (昼間)	33.66				
普通作業員 (昼間)	29.06				
世話役 (一般土木)(昼間)	11.25				
特殊作業員 (昼間)	2.00				
その他(労務)					
【材料】	13.36				
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	13.03				
軽油	0.07				
その他(材料)					

[illegible]

【 第 25 号 施工パッケージ 】					
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) コンクリート使用量0.34m3を超え0.36m3以下					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	0.08				
バックホウ賃料 [クローラ型]0.8m3	0.08				
【労務】	87.00				
型枠工 (昼間)	33.97				
普通作業員 (昼間)	29.13				
世話役 (一般土木)(昼間)	11.27				
特殊作業員 (昼間)	1.95				
その他(労務)					
【材料】	12.92				
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	12.59				
軽油	0.07				
その他(材料)					

[illegible]

【 第 26 号 施工パッケージ 】					
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) コンクリート使用量0.30m3を超え0.32m3以下					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	0.08				
バックホウ賃料 [クローラ型]0.8m3	0.08				
【労務】	87.50				
型枠工 (昼間)	34.36				
普通作業員 (昼間)	29.20				
世話役 (一般土木)(昼間)	11.29				
特殊作業員 (昼間)	1.88				
その他(労務)					
【材料】	12.42				
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	12.08				
軽油	0.07				
その他(材料)					

[illegible]

【 第 27 号 施工パッケージ 】					
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) コンクリート使用量1.15m3を超え1.22m3以下					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	0.99				
バックホウ賃料 [クローラ型クレーン付]0.8m3吊2.9t	0.88				
バックホウ賃料 [クローラ型]0.8m3	0.06				
その他(機械)					
【労務】	82.82				
型枠工 (昼間)	33.87				
普通作業員 (昼間)	21.20				
世話役 (一般土木)(昼間)	8.89				
特殊作業員 (昼間)	2.87				
その他(労務)					
【材料】	16.19				
生コンクリート 21-8-40W/Cmax=60%	15.39				

[illegible]

【 第 28 号 施工パッケージ 】					
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) コンクリート使用量0.22m3を超え0.24m3以下					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	0.08				
バックホウ賃料 [クローラ型]0.8m3	0.08				
【労務】	88.80				
型枠工 (昼間)	35.33				
普通作業員 (昼間)	29.39				
世話役 (一般土木)(昼間)	11.34				
特殊作業員 (昼間)	1.72				
その他(労務)					
【材料】	11.12				
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	10.76				
軽油	0.08				
その他(材料)					

[illegible]

【 第 29 号 施工パッケージ 】 管(函)渠型側溝 据付 内径(内空幅):200mm以上300mm以下 1 m 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	1.75				
バックホウ賃料 [クローラ型クレーン付]0.28m3 吊1.7t	1.30				
その他(機械)					
【労務】	21.93				
普通作業員 (昼間)	5.33				
世話役 (一般土木)(昼間)	4.88				
運転手 (特殊)(昼間)	4.55				
特殊作業員 (昼間)	1.48				
その他(労務)					
【材料】	76.32				
管渠型側溝 オールグレート横断用(フラット)T-25 300A 300×2000mm	75.19				
軽油	0.84				

[illegible]

【 第 30 号 施工パッケージ 】 管(函)渠型側溝 据付 内径(内空幅):200mm以上300mm以下 1 m 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	1.75				
バックホウ賃料 [クローラ型クレーン付]0.28m3 吊1.7t	1.30				
その他(機械)					
【労務】	21.93				
普通作業員 (昼間)	5.33				
世話役 (一般土木)(昼間)	4.88				
運転手 (特殊)(昼間)	4.55				
特殊作業員 (昼間)	1.48				
その他(労務)					
【材料】	76.32				
管渠型側溝(埋設管) T-25 300 300mm×300mm×2000mm 432kg	75.19				
軽油	0.84				

[illegible]

【 第 31 号 施工パッケージ 】 管(函)渠型側溝 据付 内径(内空幅):300mmを超え400mm以下 1 m 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	1.29				
バックホウ賃料 [クローラ型クレーン付]0.28m3 吊1.7t	0.99				
その他(機械)					
【労務】	23.33				
普通作業員 (昼間)	7.12				
世話役 (一般土木)(昼間)	4.96				
運転手 (特殊)(昼間)	3.47				
特殊作業員 (昼間)	2.26				
その他(労務)					
【材料】	75.38				
管渠型側溝(埋設管) T-25 400 400mm×400mm×2000mm 642kg	74.54				
軽油	0.64				

[illegible]

【 第 32 号 施工パッケージ 】 暗渠排水管 据付 直管 呼び径:50～150mm 1 m 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】	51.18				
普通作業員 (昼間)	36.39				
世話役 (一般土木)(昼間)	14.79				
【材料】	48.82				
暗渠排水管 直管 呼び径75mm ポリエチレン吸水管	48.82				
【端数調整】					
[条件] [Z1] = 1.000 労務補正係数	[J03] = 1	呼び径 50～150mm			
[J02] = 1 管種別 直管 [X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[J01] = 1	作業区分 据付			

【 第 33 号 施工パッケージ 】					
暗渠排水管 据付 直管 呼び径:200～400mm				1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】	16.42				
普通作業員 (昼間)	11.53				
世話役 (一般土木)(昼間)	4.89				
【材料】	83.58				
暗渠排水管 直管 呼び径300mm ポリエチレン吸水管	83.58				
【端数調整】					
[条件]					
[Z1] = 1.000 労務補正係数	[J03] = 2	呼び径 200～400mm			
[J02] = 1 管種別 直管	[J01] = 1	作業区分 据付			
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)					

【 第 34 号 施工パッケージ 】					
コンクリート 小型 一般養生				1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】	41.15				
普通作業員 (昼間)	22.25				
世話役 (一般土木) (昼間)	9.19				
特殊作業員 (昼間)	7.69				
その他 (労務)					
【材料】	58.85				
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	58.85				
【端数調整】					
[条件]					
[X1] = 1 作業時間帯 昼間 (亜熱帯割増有)	[N1] = T0004216 生コンクリート規格				
[Z1] = 1.000 労務補正係数	[J02] = 3 打設工法 人力打設				
[J01] = 2 構造物種別 小型構造物	[J04] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J06] = 2 現場内小運搬の有無 無し					

【 第 35 号 施工パッケージ 】					
型枠 一般型枠 小型構造物				1 m2 当り	
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】	100.00				
型枠工 (昼間)	44.28				
普通作業員 (昼間)	30.82				
世話役 (一般土木) (昼間)	11.86				
その他 (労務)					
【端数調整】					
[条件]					
[Z1] = 1.000 労務補正係数	[X1] = 1	作業時間帯 昼間 (亜熱帯割増有)			
[J01] = 1 型枠の種類 一般型枠	[J02] = 2	構造物の種類 小型構造物			

【 第 36 号 施工パッケージ 】					
基礎碎石 RC-40				1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	5.04				
バックホウ賃料 [クローラ型]0.8m3	5.01				
その他(機械)					
【労務】	74.10				
普通作業員 (昼間)	35.62				
特殊作業員 (昼間)	15.04				
運転手 (特殊)(昼間)	13.95				
世話役 (一般土木)(昼間)	8.98				
その他(労務)					
【材料】	20.86				
再生クラッシャーラン RC-40	16.17				
軽油	4.66				

[illegible]